

فیئر:

سیکٹر:


پلاٹ نمبر:

گھر کی تعمیر کے دوران مالکان سے سرزد ہونے والی عام خلاف ورزیاں (Violations)

- 1- گھر میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے ڈی ایچ اے کی اجازت لازمی ہے، بغیر اجازت رہائش اختیار کرنے کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔
- 2- چھتوں کی کنکریٹ کے لئے سٹرنگ اور فولڈنگ سٹیل کی استعمال ہوگی ورنہ چھت ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
- 3- ڈرائینگ کی منظوری سے پہلے تسلی کر لیں کہ بجلی / ٹیلیفون کے کھمبے اور ڈسٹری بیوشن بکس مین گیٹ کے سامنے نہ ہوں۔
- 4- عمارت کی کل بلندی سڑک کی نسبت سے 35' سے زیادہ نہ ہو۔
- 5- گھر کی چار دیواری پر بجلی کی باڈ (Electric Fence) لگانے سے پہلے ہمسایوں کے تعمیر شدہ یا زیر تعمیر گھروں سے NOC لینا ضروری ہے۔ NOC کے بغیر بجلی کی باڈ (Electric Fence) لگانے کی صورت میں Water/Sewer کا کنکشن مہیا نہیں کیا جائے گا۔ (NOC For Electric Fence) کا Specimen ڈی ایچ اے کی ویب سائٹ یا مین آفس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- 6- پیسمنٹ کے کمروں کی اونچائی کم سے کم 9' اور زیادہ سے زیادہ 10' ہونی چاہئے جبکہ گراؤنڈ فلور کے کمروں کی کم سے کم اونچائی 6'-9' اور زیادہ سے زیادہ اونچائی 12' ہونی چاہئے۔
- 7- مخصوص شدہ کلئیر سپیس میں سکن ایریا کے ساتھ پیچ (Passage) 6'-2' باقی چھنا چاہئے۔
- 8- منظور شدہ ڈرائینگ سے تعمیر میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔
- 9- پیسمنٹ فلور اگر ڈرائینگ میں منظور شدہ ہے تو اس کی کھدائی کو کلئیر سپیس تک نہ بڑھائیں۔
- 10- مخصوص شدہ کلئیر سپیس میں واش بیسن سنک، پرندوں کے پنجرے اور کسی بھی قسم کی تعمیر ممنوع ہے۔
- 11- گارڈ روم اگر ڈرائینگ میں پاس ہے تو اس کا سائز 6' x 6' سے زیادہ نہ ہو۔ کسی بھی صورت میں احاطے سے باہر گارڈ روم بنانے کی اجازت نہیں ہے۔
- 12- سن شیڈ کو ٹیس سے نہ ملایا جائے اور نہ ہی اسے بطور راستہ استعمال کیا جائے نیز سن شیڈ پر فینس / ریلنگ بھی منع ہے (کارنر پلاٹ کے علاوہ)۔
- 13- سن شیڈ پر کسی بھی قسم کی تعمیر منع ہے۔
- 14- گھر کے وکٹ گیٹ کی چوڑائی 6'-3' سے زیادہ نہ ہو اور منظور شدہ ڈرائینگ کے مطابق ہو۔
- 15- کارپورچ کی لمبائی 18' سے زیادہ اور 12' سے کم نہیں ہونی چاہئے اور کارپورچ کے کالم منظور شدہ ڈرائینگ کے مطابق بننے چاہئے۔
- 16- سروٹ کوارٹر کا ایریا 100 Sft سے کم نہ ہو اور کسی بھی کمرے کی دیوار کی پیمائش 9' سے کم نہ ہو نیز داخلی راستے کی چوڑائی 3' سے زائد نہ ہو۔
- 17- فسٹ فلور پر تعمیر شدہ سروٹ کوارٹر کے داخلی راستے کے سامنے 7' اونچی پردہ وال ہونی چاہئے اور سروٹ کوارٹر کے روشن دان یا کھڑکی کا اسل لیول فرش سے 7' سے کم نہیں ہونا چاہئے۔
- 18- مخصوص شدہ کلئیر سپیس اجازت شدہ حد سے کم نہ ہو، مخصوص کی گئی کلئیر سپیس میں راکری / آبشار بنانے کی اجازت نہیں ہے اگر بنانا چاہیں تو مشترکہ باؤنڈری وال سے 6" کے فاصلے پر بنائیں۔
- 19- مٹی یا مشین روم کا ایریا اجازت شدہ سے بڑھنا نہیں چاہئے۔
- 20- مخصوص شدہ کلئیر سپیس میں شیڈ کی چوڑائی 0'-2' سے زیادہ نہ ہو اور ڈرائینگ میں منظور شدہ ہو۔
- 21- پرگولا کا 50% حصہ اوپن ٹو۔ کائی ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کے میڈیٹریل سے کور نہ کیا جائے۔
- 22- گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ پھولوں کی کیاری کی چوڑائی 2' سے زیادہ نہ ہو اور کیاری کی اونچائی تک واٹر پروفنگ ہونی چاہئے۔
- 23- گھر کے باہر لان (Berm Area) اور ڈرائیوے سڑک کے کنارے سے نیچے ہونے چاہئیں اور ان کی ڈھلوان 5' سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔
- 24- گھر کے باہر لان (Berm Area) اور ڈرائیوے کے ساتھ باڈ لگانے (Hedging) / اینٹوں کی بنی ہو (Edging) یا پھولوں کے گھلے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
- 25- سائید اور پچھلی کلئیر سپیس، کارپورچ یا ٹیس پر جزیٹر رکھنا منع ہے۔
- 26- جزیٹ سیٹ کو بجلی کے بنیادی ذرائع کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، صرف واپڈ کی طرف سے منقطع کئے جانے پر استعمال کیا جائے اور نہ ہی اسے سوئی گیس پر چلایا جائے۔
- 27- سٹیک ٹینک اور انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک فرنٹ سائڈ پر کامن باؤنڈری وال سے 3 فٹ کے فاصلے پر RCC کے بنائے جائیں گئے۔

- 28- کنسٹرکشن کے دوران ملبہ ملحقہ پلاٹوں میں پھینکنا منع ہے ورنہ کام روک دیا جائے گا۔ ملبہ گھر کے اندر ہی جمع کریں یا فرنٹ دیوار کے ساتھ رکھیں اور ملبہ ساتھ ساتھ اٹھوانے کے لیے اپنے سیکٹر کے Maintenance آفس کو آگاہ کریں۔
- 29- گھر کی مرمت/ترمیم و آرائش ڈی ایچ اے کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے۔
- 30- گھر سے باہر ڈرائیوے پر 3" x 3" سائز کی نالی (Water Channel) بنائی جائے جس میں پانی کا اخراج گھر میں موجود سپیک ٹینک کے ذریعے گھر سے باہر مین ہول میں ہو۔
- 31- گھر سے باہر ڈرائیوے کے نیچے 3' گہرائی پر 6" ڈیایا کا HDPE پائپ Telecommunication کی سروسز کے لیے ڈالنا ہے جو کہ ریپ کے دونوں طرف سے 2' تک باہر ہو۔ (Ramp Detail Sketch attached)

RAMP DETAIL



- 32- کنسٹرکشن میٹرل ملحقہ پلاٹوں یا برم ایریا میں نہ پھینکا جائے ورنہ کام روک دیا جائے گا۔ ناگزیر حالات میں خالی ملحقہ پلاٹ میں کنسٹرکشن میٹرل رکھنے کی پیشگی اجازت ضروری ہے۔ اور کنسٹرکشن میٹرل کے لیے استعمال ہونے والے خالی پلاٹ کی اوپن سائٹڈ کو 6' اونچائی تک سبز کپڑے سے کور کرنا ضروری ہے بصورت دیگر کام روک دیا جائے گا۔
- 33- 10 مرلہ اور اس سے کم کے پلاٹ میں کامن وال کی واٹر پروفینگ کرنا دونوں اونرز کے لئے ضروری ہے۔
- 34- کامن باؤنڈری وال کے ساتھ کسی قسم کا پائپ یا واٹر ٹیپ لگانا منع ہے۔
- 35- اگر ساتھ گھر بنانا ہے تو سائٹڈوں پر پردے کے لئے سنٹھیک کلاٹھ (Synthetic Cloth) لگائیں، نہ لگانے پر کام روک دیا جائے گا۔
- 36- رہائشی گھروں میں کسی بھی فلور پر انٹرفلور بنانے کی اجازت نہیں ہے۔
- 37- ٹیمپری سیوریج (Temporary Sewerage) اوپن کروانے کے لیے ڈی ایچ اے شاف کے وزٹ کے بعد متعلقہ مینٹیننس برانچ (Maintenance Branch) رابطہ کر کے سیوریج اوپن کروائیں۔ اپنے طور پر سیوریج اوپن کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہے۔ خود سے سیوریج اوپن کرنے کی صورت میں 15,000 جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔
- 38- اگر کوئی ممبر گھر میں سولر سٹم لگانا چاہتا ہے تو وہ لگانے سے پہلے DHA Building Control Branch سے اجازت لے گا۔

نوٹ:

- 1- (گھر کا کام شروع کرنے سے پہلے ڈی ایچ اے) کے متعلقہ سرویئر کی موجودگی میں پلاٹ کا لے آؤٹ کیا جائے ورنہ مالک ذمہ دار ہوگا۔
- 2- موقع پر پلاٹ سائٹ پلان کے مطابق پورا ہے۔ میں مستقبل میں اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں کرونگا۔

Owner's Signature: _____

Date: _____